



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No: (18)WPJC1408



产品名称:

感应龙头

Product Name

委托单位:

和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位:

和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection



苏州市产品质量监督检验院


检验检测报告

No:(18)WPJC1408

第 1 页 共 2 页
Page 1 of 2

产品名称 Product Name		感应龙头	
规格型号/商标 Type/Trademark		AF5096H/HCG	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市吴中区角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/---	
抽样地点 Sampling Location		---	到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date
批 量 Sample Quantity		---	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		2件/---/---	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》 GB 25501-2010 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验, 所检项目符合CJ/T 194-2014和GB 25501-2010 标准。 <div style="text-align: right;">  (盖章) (seal) 签发日期: 2018-11-30 Date </div>	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准: 高东辉



审核: 徐俊



主检: 何成文



Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务: 检验部部长

Position:

No: (18)WPJC1408

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	抗安装负载		—	螺纹应无裂纹、无损坏。	符合要求	合格
2	水流量 (水嘴)		L/s	$0.05 \leq Q \leq 0.125$	0.080	合格
3	强度性能		—	在水压 (0.90±0.02) MPa条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	符合要求	合格
4	密封性能		—	在水压 (0.05±0.01) MPa和 (0.60±0.02) MPa的条件下, 给水器具出水口处应无渗漏。	符合要求	合格
5	启闭时间	开启时间	s	≤1	0.4	合格
		关闭时间	s	≤1.5	0.6	合格
6	控制距离误差, %		—	±10	3	合格
7	流量均匀性		L/s	≤0.1	0.05	合格
8	水嘴用水效率等级		L/s	≤0.100	0.080	合格
备注	-----					

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)