



SZZJ
苏州质检



171000110161

检验检测报告

Test Report

No : (19)WPJC0536



产品名称:

水槽

Product Name

委托单位:

和成（中国）有限公司

Consigner

生产单位:

和成（中国）有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市产品质量监督检验院

Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection

苏州市产品质量监督检验院

检验检测报告

No:(19)WPJC0536

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name		水槽	
规格型号/商标 Type/Trademark		KS06045E/——	工作单编号 Work order number ——
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade ——
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone 18662578307
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code 215127
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location ——		到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date	2019-05-20/——
批 量 Sample Quantity ——		生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.	——/——
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/——/——	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site ——/——
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date 2019-05-21~2019-05-25
检验检测依据 Test Basis		QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合QB/T 4013-2010标准。 签发日期： Date	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准：张蓉

审核：谢晓烽

主检：刘杰

Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务：检验部副主任

Position:

No: (19)WPJC0536

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	边缘	——	槽体边缘应光滑, 不允许有尖角和毛刺	符合要求	合格
2	承载能力	——	槽体底部应能承受100kg集中荷载, 其变形量应小于3mm	符合要求	合格
		——	槽体承受100kg荷载后, 不应有下沉、开裂、脱焊等异常现象	符合要求	合格
3	表面质量	皱折	—— 不允许	符合要求	合格
		划伤	—— 正面不允许有明显划伤	符合要求	合格
		凹坑	—— 正面不允许	符合要求	合格
		瘪	—— 不允许	符合要求	合格
4	焊接	——	焊接应端正, 抛光后表面纹理应均匀一致, 不应有明显划痕、锤印及烧痕。	符合要求	合格
		——	槽体焊接部位应牢固, 焊纹均匀, 不允许有未焊透、裂纹等缺陷, 外露焊接均应进行抛光或去色处理。	符合要求	合格
5	排水机构	——	排水滤器处于封存水的状态时, 倒满水2h后渗漏量应不大于1%。	符合要求	合格
		——	塑料排水管存水弯管组件壁厚不低于1.57mm, 排水管本体(除存水弯管)壁厚不低于1.70mm; 由黄铜或不锈钢制造的排水管本体壁厚不低于0.56mm, 其他壁厚不低于0.38mm。	符合要求	合格
		——	存水弯管的水封高度应不小于50mm	符合要求	合格
		——	排水机构和槽体应严密, 不应有渗漏水现象, 在排放热水时软管不会从接驳处位移。	符合要求	合格

No: (19)WPJC0536

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
5	排水机构		——	排水机构应能在2min内将满槽的水排净，其底部不应有片状残余水现象。	符合要求	合格
			——	非金属排水管经老化性能试验后应无裂纹，无渗漏水现象。	符合要求	合格
6	消声垫		——	消声垫必须粘贴牢固、平服，放水使用时能明显减小噪音。	符合要求	合格
7	防结露涂层		——	有效防止背面结露、滴水现象。	符合要求	合格
			——	涂层应牢固，喷涂均匀一致，不允许有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷。	符合要求	合格
8	外形尺寸及极限偏差	长度极限偏差	mm	±2	0~1	合格
		宽度极限偏差	mm	±2	0~1	合格
		高度极限偏差	mm	±1.2	0~1	合格
备注						
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)						

苏州市产品质量监督检验院
Suzhou Institute of Product Quality Supervision and Inspection

- 1、检验机构地址：苏州市吴中大道1368号东太湖科技金融城B楼
检测范围：食品、化工、轻工、冶金、电器等
检验机构监督电话（Supervision Tel）：0512-65252771
检验机构业务电话（Business Tel）：0512-65251803
检验机构传真（Fax）：0512-65631042
检验机构邮编（Post Code）：215104
检验机构Email: bgs@szzj.js.cn
- 2、检验机构地址：苏州市相城区如元路1550号
检测范围：家居、家装、建材等
检验机构电话（Tel）：0512-65457248
检验机构传真（Fax）：0512-69390035
检验机构邮编（Post Code）：215133